

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสระพังทอง หมู่ 14 ตำบลเตี๋ยศรีคันไชย อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย

แบบเลขที่ : อบต.เตี๋ยศรีคันไชย เลขที่แบบ 3/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	247,895.27	1.3074	324,098.27	
	เลื่อนโซ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1			
	เงินล่วงหน้า0..... %				
	เงินประกันผลงาน %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.... %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			324,098.27	
□	คิดเป็นเงินงบประมาณ			324,098.27	
□	(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์				

ราคา 2,175.16 บาท/ต่อเมตร

ราคาเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ จำนวน 359,000.00 บาท

หมายเหตุ : ราคากลางต่ำกว่าราคาเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ จำนวน 34,901.73 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เตี๋ยศรีคันไชย ที่ 181/2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมีศักดิ์ ปรังค์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยวิทย์ นามผา)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณชพร ชาระวงศ์)

ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสระพังทอง หมู่ 14 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ : อบต.เดื่อศรีคันไชย เลขที่แบบ 3/2561

ปริมาณงาน : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 149.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบระบายน้ำ คล. พร้อมผูกปิด - ดินชุด - ทรายรองพื้น	149.00 52.15 3.73	เมตร ลบ.ม. ลบ.ม.			112.00 91.00	5,840.80 339.43	5,840.80 1,733.82	
2	งานคอนกรีต - คอนกรีต 1:2:4	27.70	ลบ.ม.	1,869.16	51,775.73	327.00	9,057.90	60,833.63	
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต - เหล็ก SR.24 คก.6 มม.(น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2 กก./เส้น) - เหล็ก SR.24 คก.9 มม.(น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 กก./เส้น) - เหล็ก L40x40x4 มม.(น้ำหนักไม่น้อยกว่า 14.00 กก./เส้น)	0.450 0.360 138.00	ตัน ตัน เส้น	26,594.70 25,845.92 367.29	11,967.62 9,304.53 50,686.02	4,100.00 4,100.00	1,845.00 1,476.00	13,812.62 10,780.53 50,686.02	
4	งานไม้แบบ (25%) - งานไม้แบบ 1"x8"x4.00 เมตร - งานไม้แบบ 1"x6"x4.00 เมตร - งานไม้แบบ 1 1/2"x3"x0.50 เมตร - ตะปูดล - ลวดผูกเหล็ก - ลวดเชื่อม - ใบตัดเหล็ก - สีกันสนิม - น้ำมันสน+ทินเนอร์ - ค่าแรงทาสีกันสนิม - ค่าแรงไม้แบบ - ค่าแรงเชื่อมเหล็ก - ท่อ คล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40x1.00 m. - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	43.77 32.83 16.42 56.00 19.00 7.00 5.00 4.00 4.00 11.04 298.00 1,932.00 1.00	ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. กก. กก. กก. ใบ กระป๋อง กระป๋อง ตร.ม. ตร.ม. กก. ท่อน ป้าย	504.67 504.67 504.67 42.37 37.07 130.00 120.00 500.00 177.00	22,089.41 16,568.32 8,286.68 2,372.72 704.33 910.00 600.00 2,000.00 708.00			22,089.41 16,568.32 8,286.68 2,372.72 704.33 910.00 600.00 2,000.00 708.00 386.40 36,058.00 13,524.00	
5	งานอื่นตามรูปแบบและรายการที่กำหนด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				179,367.74		68,527.53	247,895.27	