

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ประเภท โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ บ้านขุนภูมิ ตำบลเตือศรีคันไชย อำเภอรณนิवास จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.เตือศรีคันไชย

แบบเลขที่ ๒/๒๕๕๑

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๔ แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F งานอาคาร	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๗๕,๕๓๗.๒๔	๑.๓๐๗๔	๔๙๐,๙๗๗.๓๙	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑.๐๐			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๐,๙๗๗.๓๙	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๙๐,๙๗๗.๓๙	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		

ราคาเฉลี่ย บาท/เมตร

หมายเหตุ ราคาเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาต่ำกว่าราคางบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๘,๐๒๒.๖๑ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เตือศรีคันไชย ที่ ๑๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

(นางสาวบุษปัทม์ โยสะอาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

เห็นชอบ

(นางอโนรัตน์ ทองพราว)

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา)

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท/สพ.	หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สพ.	จำนวนเงิน บาท/สพ.	หน่วยละ บาท/สพ.	จำนวนเงิน บาท/สพ.		
๑	ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม.								
๑.๑	งานฐานราก								
๑.๑	งานถมดินลูกรังปรับพื้นที่	๘๔.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๖.๐๐	๑,๓๔๔.๐๐	๖,๓๘๔.๐๐	
๑.๒	งานชุดหลุม - ถมดิน	๑.๕๐	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๑๔๘.๕๐	๑๔๘.๕๐	
๑.๓	ทรายรองพื้น	๐.๑๕	ลบ.ม.		๑๐๐.๓๕	๙๙.๐๐	๑๔.๘๕	๑๑๕.๕๐	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ ๑.๓๕	๐.๑๕	ลบ.ม.		๒๗๗.๕๐	๓๑๐.๐๐	๕๖.๕๐	๕๖๕.๐๐	
๒	งานคานคอดิน								
๒.๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๒.๖๕	ลบ.ม.		๕,๐๓๕.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑,๓๑๙.๗๐	๖,๓๕๔.๗๐	
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
๓.๑	เหล็ก RB Ø ๖ มม. SR-๒๔	๐.๐๕	ตัน	๒๐,๓๔๙.๐๐	๑,๐๑๗.๕๕	๔,๑๐๐.๐๐	๒๐.๕๐	๑,๒๒๒.๕๕	
๓.๒	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม. SD-๓๐	๐.๑๙	ตัน	๑๙,๘๘๘.๐๐	๓,๗๗๘.๙๑	๓,๑๐๐.๐๐	๕๘๙.๐๐	๔,๓๖๗.๙๑	
๔	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป								
๔.๑	ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๓.๘๐ ม (เหล็กข้ออ้อย)	๑๒.๐๐	ตัน	๑,๔๐๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๒๓,๖๘๐.๐๐	
๕	งานพื้น คอนกรีต								
๕.๑	ทรายรองพื้น	๔.๒๐	ลบ.ม.	๖๖๙.๐๐	๒,๘๐๙.๘๐	๙๙.๐๐	๘๑.๘๐	๓,๒๒๕.๖๐	
๕.๒	คอนกรีต ๑:๒:๔	๖.๗๒	ลบ.ม.		๑๖,๙๖๘.๐๐	๔,๙๘๖.๐๐	๓,๓๖๖.๕๖	๒๖,๓๐๐.๕๖	
๕.๓	เหล็ก RB Ø ๖ มม. SR-๒๔	๐.๑๗	ตัน	๒๐,๓๔๘.๐๐	๓,๔๕๙.๓๓	๔,๑๐๐.๐๐	๖๙๗.๐๐	๔,๑๕๖.๓๓	
๕.๔	ตะปูคละ	๑๐.๐๐	กก.	๓๔.๐๐	๓๔๐.๐๐			๓๗๔.๐๐	
๕.๕	ลวดผูกเหล็ก	๙.๐๐	กก.	๒๔.๐๐	๒๔๐.๐๐			๒๖๔.๐๐	
๖	งานไม้แบบ								
๖.๑	ไม้แบบหนา ๑"	๘.๒๐	ลบ.ฟ	๔๙๕.๐๐	๔,๐๕๙.๐๐	๘๒.๐๐	๖๗๒.๔๐	๔,๗๓๓.๔๐	
๖.๒	ค่าแรงไม้แบบ	๓๕.๔๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๔,๗๐๘.๒๐	๔,๗๐๘.๒๐	
๖.๓	ตะปูคละ	๑๓.๐๐	กก.	๓๔.๐๐	๓๔๐.๐๐			๔๗๔.๐๐	
๗	งานโครงสร้างหลังคา								
๗.๑	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. (บนไม้ค้ำกว่า ๒๒.๐๐ กก./ทอน)	๑๕.๐๐	ทอน	๕๑๔.๐๐	๗,๗๑๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๑,๒๓๐.๐๐	
๗.๒	เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. (บนไม้ค้ำกว่า ๒๐.๐๐ กก./ทอน)	๒๖.๐๐	ทอน	๓๗๗.๐๐	๙,๘๐๒.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๒.๐๐	
๗.๓	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"x๘"	๕๐.๐๐	เมตร	๘๕.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๗๓.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	
๗.๔	พื้นเชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"x๖"	๕๐.๐๐	เมตร	๖๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๗๓.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๗๘,๐๓๕.๓๔		๓๘,๙๐๗.๕๑	๑๑๖,๙๔๒.๘๕	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		หน่วยละ บาท/สพ.	ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท/สพ.	หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สพ.	จำนวนเงิน บาท/สพ.		หน่วยละ บาท/สพ.	จำนวนเงิน บาท/สพ.		
รวมยอดยกมา										
๗.๕	ลวดเชื่อม	๓.๐๐	กิโลกรัม	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	
๗.๗	งานวัสดุถมหลังคา	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	
๗.๘	แผ่นเมทัลชีท หน้า ๐.๓๐ มม. (สีหิระบุภายหลัง)	๙๐๐.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
๗.๙	สกรู	๑๗.๐๐	เมตร	๙๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	
๗.๑๐	ครอปเส้นหลังคา	๑๖.๐๐	เมตร	๙๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
๗.๑๑	ครอปข้างหัว	๑๒.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	-	-	๒,๑๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
๗.๑๒	แผ่นเหล็ก ขนาด ๑๕๐x๑๕๐x๕ มม.	๓.๐๐	แผ่น	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๕๒.๐๐	๑๕๖.๐๐	๓๘๑.๐๐	๓๘๑.๐๐	
๗.๑๓	แผ่นสปรูบอร์ด ขนาด ๑.๒ x๒.๔ ม.	๕.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	
๗.๑๔	เหล็กกล่อง ๑x๒ หน้า ๑.๒ มม.									
งานผนัง										
๘	งานก่ออิฐบล็อก	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๔,๐๘๓.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐,๒๒๐.๐๐	๒๔,๓๐๓.๐๐	๒๔,๓๐๓.๐๐	
๘.๑	งานฉาบปูนเรียบ	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๑๑,๖๑๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๑,๑๕๖.๐๐	๓๒,๗๖๖.๐๐	๓๒,๗๖๖.๐๐	
๘.๒	งานผนังทาสีลวดถัก ๒" พร้อมโครงเหล็กกล่อง ๑x๑x๑.๒ มม.	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	
งานประตู										
๙	ประตู	๒.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๙.๑	ประตู	๕.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๑๐	งานสุขภัณฑ์-งานสุขาภิบาล	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	
๑๐.๑	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบราตน้ำ (ขนาดลำหรับเด็กเล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๓๗๐.๐๐	๑,๓๗๐.๐๐	
๑๐.๒	ราวแขวนผ้า	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	
๑๐.๓	ฝักบัว	๔.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
๑๐.๔	ชุดสายฉีดชำระพร้อมเสตอป่าล่า	๒๐.๐๐	ชุด	๙๘.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
๑๐.๕	ก๊อมน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว(แบบอ่อน)	๑.๐๐	ชุด	๓๔๗.๐๐	๓๔๗.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๖๗.๐๐	๔๖๗.๐๐	
๑๐.๖	ที่วางสุขุ	๔.๐๐	ชุด	๑๘๖.๐๐	๗๔๔.๐๐	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๑๑๙.๐๐	๑,๑๑๙.๐๐	
๑๐.๗	ที่ใส่กระดาษชำระ	๖.๐๐	ชุด	๓๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๑๐.๘	ตะแกรงกรองฝง	๑.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	
๑๐.๙	ท่อพีวีซี ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕	๑๒.๐๐	ท่อน	๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๑๐.๑๐	ข้อต่อสามทางพีวีซี ๑/๒"	๒๒.๐๐	อัน	๖.๐๘	๑๓๓.๗๖	-	-	๑๓๓.๗๖	๑๓๓.๗๖	
รวมยอดยกไป										
								๙๒,๖๖๖.๕๑	๙๒,๖๖๖.๕๑	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท/ส.ต.	หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/ส.ต.	จำนวนเงิน บาท/ส.ต.	หน่วยละ บาท/ส.ต.	จำนวนเงิน บาท/ส.ต.		
รวมยอดยกมา									
๑๐.๑๑	ห้อง ๙๐ พีวีซี ๕/๒"	๔๔.๐๐	อื่น	๔.๙๑	๒๑๖.๐๔	-	-	๒๑๖.๐๔	
๑๐.๑๒	ห้องตรงพีวีซี ๕/๒"(เกลียวใน)	๒๐.๐๐	อื่น	๑๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
๑๐.๑๓	ห้องตรงพีวีซี ๕/๒"	๑๒.๐๐	อื่น	๔.๔๔	๕๓๒.๒๘	-	-	๕๓๒.๒๘	
๑๐.๑๔	ห้องพีวีซี ๒" ชั้น ๑๓.๕	๔.๐๐	ท่อน	๒๒๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๑๐.๑๕	ห้อง ๙๐ พีวีซี ๕/๒"	๗.๐๐	อื่น	๒๘.๐๐	๑๙๖.๐๐	-	-	๑๙๖.๐๐	
๑๐.๑๖	ห้องสามทาง พีวีซี ๕/๒"	๕.๐๐	อื่น	๔๓.๙๓	๒๑๙.๖๕	-	-	๒๑๙.๖๕	
๑๐.๑๗	ห้องพีวีซี ๕" ชั้น ๑๓.๕	๔.๐๐	ท่อน	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
๑๐.๑๘	ห้อง ๙๐ พีวีซี ๕"	๖.๐๐	อื่น	๑๗๒.๐๐	๑,๐๓๒.๐๐	-	-	๑,๐๓๒.๐๐	
๑๐.๑๙	ห้องสามทางพีวีซี ๕"	๓.๐๐	อื่น	๓๓๘.๐๐	๑,๐๑๔.๐๐	-	-	๑,๐๑๔.๐๐	
๑๐.๒๐	น้ำประปาสามทางพีวีซี ขนาด ๒๕๐ กรัม	๕.๐๐	กป.	๑๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	-	-	๖๒๕.๐๐	
๑๐.๒๑	เทพื้นเกี่ยว	๓.๐๐	ม้วน	๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐	
๑๐.๒๒	ค่าแรงเดินท่อ	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
งานบ่อกรอง - บ่อซึม									
๑๑.๑	ดินชุด(แรงคน)	๖.๐๐	ส.บ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	
๑๑.๒	ท่อซีเมนต์ ขนาด ๕/๑.๘๐ ม.(ตามท้องตลาด)	๑๑.๐๐	ท่อน	๑๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๖๕.๐๐	
๑๑.๓	ฝาทองเหลือง	๒.๐๐	อื่น	๘๕.๐๐	๑๗๐.๐๐	-	-	๑๗๐.๐๐	
๑๑.๔	งาน คอนกรีต ๑:๒:๔ (เทคอนกรีตทับฝ้าท่อ)	๐.๖๖	ส.บ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๑,๒๒๑.๐๐	๔๙๘.๐๐	๓๒๘.๖๘	๑,๕๔๙.๖๘	
๑๑.๕	เหล็กขนาด RB ๕/๖ มม. SR ๒๔	๐.๐๒	ตัน	๒๐,๓๔๙.๐๐	๔๐๖.๙๘	๔,๑๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๔,๕๑๕.๙๘	
งานบ่อกรองน้ำ - กระเบื้องหนึ่ง									
๑๒.๑	กระเบื้องพื้น ขนาด ๘"x๘" (ชนิดผิวหยาบ)	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๒๓๓.๐๐	๑๗,๔๒๕.๐๐	๑๖๖.๐๐	๑๖,๕๕๙.๐๐	๑๗,๗๒๕.๐๐	
๑๒.๒	กระเบื้องผนัง ๘"x๘" (ชนิดผิวเคลือบ)	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๑.๐๐	๑๖,๐๘๐.๐๐	๓๖,๐๘๐.๐๐	
๑๓	งานสี								
๑๓.๑	สีน้ำพลาสติก	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	
๑๓.๒	สีรองพื้นปูนกันด่าง	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	
๑๓.๔	สีกันสนิม	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
รวมยอดยกไป					๒๓๗,๒๗๕.๒๙		๑๒๙,๙๖๐.๑๙	๓๖๗,๒๓๕.๔๘	

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ ตำบลเดือศรีคันทันไชย อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท/สัด.	หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สัด.	จำนวนเงิน บาท/สัด.	หน่วยละ บาท/สัด.	จำนวนเงิน บาท/สัด.		
รวมยอดยกมา									
๑๔	งานไฟฟ้า								
๑๔.๑	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรสเซนต์ ๒x ๓๖ w พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด (ชนิดหลอดรางคู่)	๔.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	
๑๔.๒	สวิตซ์ (พร้อมอุปกรณ์และล็อกรับสวิตซ์)	๔.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๑๔.๓	สายไฟฟ้า VAF ๒ x ๑.๕ ตร.มม.	๓๐.๐๐	เมตร	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๔๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
๑๔.๔	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(พร้อมอุปกรณ์)	๑.๐๐	ตู้	๑,๗๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
๑๔.๕	ท่อร้อยสายไฟ	๑๐.๐๐	ทอน	๓๕.๐๐	๓๕๐.๐๐		-	๓๕๐.๐๐	
๑๔.๖	คลิปล็อกท่อร้อยสาย	๒๕.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๒๕๐.๐๐		-	๒๕๐.๐๐	
๑๔.๗	สกรูเกลียว	๑.๐๐	กล่อง	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐		-	๔๕.๐๐	
๑๕	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย						
๑๖	งานอื่น ๆ ตามที่ อบต.กำหนด								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					๒๔๔,๐๔๓.๒๙		๑๓๑,๓๖๐.๑๙	๓๗๕,๔๐๓.๒๔	
รวมยอดยกไป					๒๔๔,๐๔๓.๒๙		๑๓๑,๓๖๐.๑๙	๓๗๕,๔๐๓.๒๔	