

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคั่นไชย อำเภอดอนนาหวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคั่นไชย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 3 ตำบลเตี๋ยศรีคั่นไชย อำเภอดอนนาหวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคั่นไชย

แบบเลขที่ : อบต.เตี๋ยศรีคั่นไชย เลขที่แบบ 3/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	257,362.07	1.3074	336,475.17	
	เงื่อนไข				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1			
	เงินล่วงหน้า0.... %				
	เงินประกันผลงาน %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.... %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			336,475.17	
□	คิดเป็นเงินงบประมาณ			336,475.17	
□	(ตัวอักษร) สามแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์				

ราคา 2,143.15 บาท/ต่อเมตร

ราคาเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ จำนวน 379,000.00 บาท

หมายเหตุ : ราคากลางต่ำกว่าราคาเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ จำนวน 42,524.83 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เตี๋ยศรีคั่นไชย ที่ 179/2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมีศักดิ์ ปรังค์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.หัตติยา ผาสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภานุวัฒน์ พานู)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบเลขที่ : อบต.เคือศรีคันไชย เลขที่แบบ 3/2561

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 3 ตำบลเคือศรีคันไชย อำเภอรามโนวิาส จังหวัดสกลนคร

157.00 เมตร

ยาวรวม

เมตร

0.65

ลิ้น

0.50

เมตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมเปิด - ดินชุด - ทรายรองพื้น	157.00 55.00 4.00	เมตร ลบ.ม. ลบ.ม.			112.00 91.00	6,160.00 364.00	6,160.00 1,859.32	
2	งานคอนกรีต - คอนกรีต 1:2:4	29.19	ลบ.ม.	1,869.16	54,560.78	327.00	9,545.13	64,105.91	
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต - เหล็ก SR-24 ตก.6 มม.(น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2 กก./เส้น) - เหล็ก SR-24 ตก.9 มม.(น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 กก./เส้น) - เหล็ก L40x40x4 มม.(น้ำหนักไม่น้อยกว่า14.00 กก./เส้น)	0.470 0.380 144.00	ตัน ตัน เส้น	26,594.70 25,845.92 367.29	12,499.51 9,821.45 52,889.76	4,100.00 4,100.00	1,927.00 1,558.00 -	14,426.51 11,379.45 52,889.76	
4	งานไม้แบบ (25%) - งานไม้แบบ 1"x8"x4.00 เมตร - งานไม้แบบ 1"x6"x4.00 เมตร - งานไม้แบบ 1 1/2"x3"x0.50 เมตร - ตะปูคูละ - ลวดผูกเหล็ก - ลวดเชื่อม - ใบตัดเหล็ก - สลักสนิม - น้ำมันสน+ทินเนอร์ - ค่าแรงพาสลักสนิม - ค่าแรงไม้แบบ - ค่าแรงเชื่อมเหล็ก - ท่อ คสล มอก. ชั้น 3 Ø 0.40x1.00 m. - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	42.96 32.83 16.42 59.00 21.00 7.00 5.00 4.00 4.00 11.52 314.00 2,016.00 1.00	ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. กก. กก. กลอง ใบ กระป๋อง กระป๋อง ตร.ม. ตร.ม. กก. พ่อน ป้าย	504.67 504.67 504.67 42.37 37.07 130.00 120.00 500.00 177.00	21,680.62 16,568.32 8,286.68 2,499.83 778.47 910.00 600.00 2,000.00 708.00	- - - - - - - - - 35.00 121.00 7.00	- - - - - - - - - 403.20 37,994.00 14,112.00	21,680.62 16,568.32 8,286.68 2,499.83 778.47 910.00 600.00 2,000.00 708.00 403.20 37,994.00 14,112.00	
5	งานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				185,298.74		72,063.33	257,362.07	