

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านยางคำ หมู่ 1 ตำบลเตี๋ยศรีคันไชย อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย

แบบเลขที่ : 3/2561

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	307,085.84	1.3056	400,931.27	
	เงื่อนไข				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1			ราคาวัสดุตามราคา
	เงินล่วงหน้า0.... %				พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
	เงินประกันผลงาน %				ต.ค. 2563
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.... %				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,931.27	
□	คิดเป็นเงินงบประมาณ			400,931.27	
□	(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์			

ราคา 2,215.09 บาท/ต่อเมตร

ราคาเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ จำนวน 402,000.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาต่ำกว่าราคาเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ จำนวน 1,068.73 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เตี๋ยศรีคันไชย ที่ 437/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุวดี วิลาลัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ พรหมชัย)

(นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....เห็นชอบ

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. เตี๋ยศรีคันไชย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิระศักดิ์ สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง นายก อบต. เตี๋ยศรีคันไชย

ปริมาณงาน : บำบัดน้ำคอก 1 ตันต่อชั่วโมง อำเภอวานรนิวาส 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 181.00 เมตร

ประมาณการค่าเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบบำบัดน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด - ดินชุด - ทรายรองพื้น	181.00 58.83 4.53	เมตร ลบ.ม. ลบ.ม.		- 1,970.55	125.00 99.00	7,353.75 448.47	7,353.75 2,419.02	
2	งานคอกองกรีต - คอกองกรีต 1:2:4	34.21	ลบ.ม.	1,900.00	64,999.00	306.00	10,468.26	75,467.26	
3	งานเสริมเหล็กคอกองกรีต - เหล็ก SR.24 ศก.6 มม.(น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2 กก./เส้น) - เหล็ก SR.24 ศก.9 มม.(น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 กก./เส้น)	0.55 0.44	ตัน ตัน	18,890.00 17,898.00	10,389.50 7,875.12	4,100.00 4,100.00	2,255.00 1,804.00	12,644.50 9,679.12	
4	- เหล็ก L40x40x4 มม.(น้ำหนักไม่น้อยกว่า14.00 กก./เส้น) งานไม้แบบ - งานไม้แบบ 1"(25%) - ไม้ครายัดแบบ (คิด 30%ของไม้แบบ) - ค่าแรงงานไม้แบบ - ตะปูคด - ลวดผูกเหล็ก - ลวดเชื่อม - ไม้ตัดเหล็ก - สังกะสีมิม - น้ำมันสน - ค่าแรงพาสังกะสีมิม - งานรื้อถอน คสล. เดิม - ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40x1.00 ม. - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	166.00 99.04 29.71 412.68 82.00 20.00 6.00 5.00 3.00 3.00 79.65 4.00 1.00	เส้น ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ตร.ม. กก. กก. กล่ง ใบ กระป๋อง กระป๋อง ตร.ม. ตร.ม. พ่อน ป้าย	311.00 467.00 467.00 - 37.00 25.00 120.00 100.00 518.00 186.00	51,626.00 46,251.68 13,874.57 - 3,034.00 500.00 720.00 500.00 1,554.00 558.00 - - -	140.00 - - - - - - - - 30.00 97.00 -	23,240.00 - - - - - - - - 2,389.50 388.00 -	74,866.00 46,251.68 13,874.57 54,886.44 3,034.00 500.00 720.00 500.00 1,554.00 558.00 2,389.50 388.00 -	
3	งานอื่นๆตามรูปแบบและรายการที่กำหนด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				203,852.42		103,233.42	307,085.84	